

Comune di Sant'Arcangelo

(Prov. di Potenza)

COMMITTENTE: Comune di Sant'Arcangelo (PZ)

OGGETTO: *lavori di inerbimento sintetico ed adeguamento funzionale del campo di calcio comunale in località Petto della Mattina.*

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

ELENCO ELABORATI:

- 1) *Relazione tecnica descrittiva*
- 2) *Inquadramento territoriale - stralci planimetrici*
- 3) *Planimetria generale d'intervento*
- 4) *Elaborati grafici con indicazione interventi*
- 5) *Particolari costruttivi*
- 6) *Documentazione fotografica*
- 7) *Elenco prezzi*
- 8) *Computo metrico*
- 9) *Stima incidenza manodopera*
- 10) *Cronoprogramma*
- 11) *Quadro economico*
- 12) *Piano di sicurezza e coordinamento*
- 13) *Piano di manutenzione*
- 14) *Capitolato speciale d'appalto*
- 15) *Schema di contratto*

All. n.8

I progettisti

geom. Vittorio Case

ing. Rosanna Masini

COMPUTO METRICO

OGGETTO: lavori di inerbimento sintetico ed adeguamento funzionale del campo di calcio comunale in località Petto della Mattina.

COMMITTENTE: Comune di Sant'Arcangelo

S.Arcangelo (Pz), 27/09/2017

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	SOTTOFONDO DRENANTE E IMPIANTO DI IRRIGAZIONE (Cat 1)							
1 N.P.01	Livellamento del sottofondo risultante dopo gli scavi, formazione delle pendenze e successiva Rullatura realizzazione di sottofondo tipo a drenaggio verticale LND 21 cm. Stratigraf ... opportune pendenze stabilite dal Regolamento LND, realizzato mediante l'ausilio di macchinario (motolivellatore) laser.		105,80	66,20		7'003,96		
	SOMMANO m2					7'003,96	9,00	63'035,64
	Parziale LAVORI A MISURA euro							63'035,64
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
	SOTTOFONDO DRENANTE E IMPIANTO DI IRRIGAZIONE (Cat 1)							
2 N.P.02	Fornitura e posa di canaletta prefabbricata con griglia antitacco, conforme al Regolamento LND da realizzare sul perimetro del campo, Fornitura e posa di geotessuto da 150/g/mq tip ... x70/110 comprensivo di chiusino e di n. 1 pozzetto prefabbricato e diaframmato dim.100x100x100 comprensivo di chiusino.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	65'380,00	65'380,00
3 N.P.03	Adeguamento dell'impianto di irrigazione esistente secondo le prescrizioni del vigente Regolamento F.I.G.C.- L.N.D. mediante recure e riutilizzo i N.6 irrigatori scomparsa, a ripo ... sari al suo funzionamento. Incluso l'allacciamento del nuovo impianto al gruppo pompe ed alla riserva idrica esistente.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	8'200,00	8'200,00
4 N.P.04	Fornitura e posa in opera di vasca in vetroresina di dimensioni 3m*4m*2 m, resa in opera interrata completa di basamento in cls, tiranti in acciaio, ricoperta con magrone, compreso ... ricopertura, pozzetto di ispezione, chiusino in ghisa. Per accumulo e sedimentazione acque di irrigazione verde pubblico					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'056,00	3'056,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							76'636,00
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	PAVIMENTAZIONE SPORTIVA (Cat 2)							
5 N.P.05	Manto in erba artificiale: Sistema per la realizzazione di un campo calcio in erba artificiale di ultima generazione composto dai seguenti elementi: - sottotappeto elastico drenant ... le costituito da granulo di gomma riciclata vulcanizzata e nobilitata (verde e/o marrone) conforme al Regolamento L.N.D.		105,80	66,20		7'003,96		
	SOMMANO m2					7'003,96	42,00	294'166,32
	Parziale LAVORI A MISURA euro							294'166,32
	A R I P O R T A R E							433'837,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							433'837,96
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
	ARREDI SPORTIVI (Cat 3)							
6 N.P.06	Formazione di adeguati plinti in cls di sostegno alle porte da calcio					4,00		
	SOMMANO a corpo					4,00	123,00	492,00
7 N.P.07	Fornitura e posa in opera di bandierine per campo di calcio					4,00		
	SOMMANO a corpo					4,00	70,00	280,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							772,00
	T O T A L E euro							434'609,96
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<u>Riepilogo CATEGORIE</u>	
001	SOTTOFONDO DRENANTE E IMPIANTO DI IRRIGAZIONE	139'671,64
002	PAVIMENTAZIONE SPORTIVA	294'166,32
003	ARREDI SPORTIVI	772,00
	Totale CATEGORIE euro	434'609,96
	S.Arcangelo (Pz), 27/09/2017	
	Il Tecnico	
	A RIPORTARE	

COMPUTO METRICO SICUREZZA

OGGETTO: lavori di inerbimento sintetico ed adeguamento funzionale del campo di calcio comunale in località Petto della Mattina.

COMMITTENTE: Comune di Sant'Arcangelo

Sant'Arcangelo (PZ), 27/09/2017

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 S.02.001.03	Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 333x333 mm visibilità 12 m.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	10,99	10,99
2 S.02.003.03	Cartelli di obbligo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo bianco 333x333 mm visibilità 12 m.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	10,99	10,99
3 S.02.005.03	Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo bianco 250x250 mm visibilità 10 m.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5,87	5,87
4 S.04.005.01	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere ... o, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese. Da cm 120 x 120.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	66,26	198,78
5 S.04.014.01	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... i al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm.					3,00		
	SOMMANO cad/30g					3,00	258,96	776,88
	Parziale LAVORI A MISURA euro							1'003,51
	T O T A L E euro							1'003,51
	Sant'Arcangelo (PZ), 27/09/2017							
	Il Tecnico							
	A R I P O R T A R E							